

PREISLISTE

Werke Kaufungen und Edermünde

2021

PREISLISTE

Spenner Herkules 2021 – Werke Kaufungen und Edermünde

Anwendungsbereiche	Festigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	WU Wasserundurchl.	Prüfalter (Tage)	pumpfähig	X (unbewehrt)	XC (Karbonatisierung)	XD (Chloride)	XF (Frostwiderstand)	XA (chem. Angriff)	XM (Verschleiß)	Herkules Rezeptur Nr.*	Preis €/m³
unbewehrte, erdfeuchte Betone (Straßenbau, Gala-Bau, Verfüllungen etc.)	C8/10	C1	32	m		28		0						11 013 7000	92,00 €
	C12/15	C1	32	m		28		0						12 013 7000	93,00 €
	C16/20	C1	32	m		28		0						13 013 7000	94,50 €
	C20/25	C1	32	m		28		0						14 013 7000	96,00 €
	C25/30	C1	32	m		28		0						15 013 7000	102,00 €
unbewehrte Bauteile in Regelkonsistenz (z.B. Sauberkeitsschichten)	C8/10	F3	32	m		28		0						11 033 7000	92,50 €
	C12/15	F3	32	m		28	x	0						12 033 7000	94,50 €
Aufpreise: Körnung 0-16 2,50 €/m³ Körnung 0-8 6,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell 3,00 €/m³															
bewehrte Innenbauteile	C16/20	F3	32	m		28	x		2					13 133 7010	96,00 €
	C20/25	F3	32	m		28	x		3					14 233 7012	99,00 €
bewehrte Außenbauteile ²WU nach DAfStb-Richtlinie	C25/30	F3	32	m	x	28	x		4		1	1		15 333 7012	102,00 €
	C25/30	F4	32	m	x	28	x		4		1	1		15 343 7011	106,00 €
	C25/30²	F3	32	m	x	28	x		4		1	1		15 333 7014	104,50 €
	C30/37	F3	32	m	x	28	x		4	1	1	1	1	16 533 7013	105,00 €
	C35/45	F3	32	m	x	28	x		4	2	3	2	2***	17 833 3015	108,00 €
Aufpreise: Körnung 0-16 2,50 €/m³ Körnung 0-8 6,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell 3,00 €/m³															
Industriefußböden	C25/30	F2/4	32	m	x	28	x		4		1	1		15 343 7035	110,00 €
	C25/30	F2/4	16	m	x	28	x		4		1	1		15 342 7036	112,50 €
	C30/37	F2/4	32	m	x	28	x		4		1	1	2***	16 543 7035	113,00 €
	C30/37	F2/4	16	m	x	28	x		4		1	1	2***	16 542 7035	115,50 €
Aufpreise: Körnung 0-16 2,50 €/m³ Körnung 0-8 6,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell 3,00 €/m³															
Bohrpfahlbeton nach DIN 1536 Bohrpfahlbeton nach ZTV-ING³	C20/25	F5	32	l	x	56	x		3					84 253 2911	109,00 €
	C25/30	F5	32	l	x	56	x		4		1	1		85 353 2810	112,00 €
	C30/37	F5	32	l	x	56	x		4	1	1	1		86 553 2714	115,00 €
	C30/37³	F5	32	l	x	56	x		4	2	3	2		86 753 2718	119,00 €
Aufpreise: Körnung 0-16 2,50 €/m³ Körnung 0-8 6,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung langsam auf mittel 3,00 €/m³															
Beton mit Luftporenbildner (LP) Flüssigkeitsdichter Beton (FD) gemäß DAfStb-Richtlinie	C25/30LP	F2/3	32	m	x	28	x		4	3	4	1		15 623 3042	112,00 €
	C25/30LP	F2/3	16	m	x	28	x		4	3	4	1		15 622 3043	114,50 €
	C30/37LP	F2/3	32	m	x	28	x		4	3	4	3**	2	16 983 3084	115,00 €
	C30/37LP	F2/3	16	m	x	28	x		4	3	4	3**	2	16 982 3084	117,50 €
	C30/37FD	F3	32	m	x	28	x		4	1	1	1	1	16 533 7015	106,50 €
	C30/37FD	F3	16	m	x	28	x		4	1	1	1	1	16 532 7015	109,00 €
Aufpreise: Körnung 0-16 2,50 €/m³ Körnung 0-8 6,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell 3,00 €/m³															
ZTV-ING Beton für Ingenieurbauten mit zusätzlichen Anforderungen an Ausgangsstoffe u. Zusammensetzung	C25/30LP	F2/3	32	m	x	28	x		4	3	4	1		15 623 3042	112,00 €
	C25/30LP	F2/3	16	m	x	28	x		4	3	4	1		15 622 3043	114,50 €
	C30/37	F3	32	m	x	28	x		4	2	3	2		16 733 3012	108,00 €
	C30/37	F3	16	m	x	28	x		4	2	3	2		16 732 3014	110,50 €
	C35/45	F3	32	m	x	28	x		4	3	3	3**		17 733 3013	111,00 €
	C35/45	F3	16	m	x	28	x		4	3	3	3**		17 732 3014	113,50 €
Aufpreise: Körnung 0-16 2,50 €/m³ Körnung 0-8 6,00 €/m³ Festigkeitsentwicklung mittel auf schnell 3,00 €/m³															

*Je nach Lieferwerk und Verfügbarkeit der Zementart ergeben sich unterschiedliche Rezepturnummern.

(0)= CEM II A-S 42,5 R / CEM II B-S 42,5 N (2)= CEM III/A 42,5 N (3)= CEM I 42,5 N (4)= CEM I 42,5 R (9)= CEM III/52,5 N

** XA3 erfordert zusätzlichen Schutzanstrich (Bei Sulfatangriff >1.500 mg/l nur mit aufpreispflichtigen SR-Zementen).

*** XM2 erfordert eine Oberflächenbehandlung XM3 erfordert eine Hartstoffschicht nach DIN 1100. Alle genannten Betonsortennummern beziehen sich auf Rundkorn. Der Einsatz von gebrochenes Material (Splitt) ist aufpreispflichtig.

PREISLISTE

Spenner Herkules 2021 – Werke Kaufungen und Edermünde

Mörtel und Sonderbaustoffe	Sorten Nr.	Mörtelgruppe	mittlere Druckfestigkeit nach 28 Tagen in N/mm ²	Preis/m ³
Werk-Frischmörtel nach EN 998-2 / DIN V 18580 (Chromatarm nach TRGS 613)	98 030 2942	M5 (früher IIa)	> 5,0	150,00 €
Mindestabnahme				500 L je Lieferung
Mautgebühr pro Lieferung				2,50 €
Kleinmengenzuschlag bei Abnahme unter 1m³ (1000 Liter) pro fehlenden 100 Liter				10,00 €
Sonderbaustoffe Druckfestigkeiten können abweichen, sie unterliegen keiner Normanforderung	Sorten Nr.	Körnung	Beschreibung	Preis/m ³
ZE 20	61 001 3000	0-8 mm	Estrichmischung, mittlere Festigkeitsentwicklung	110,00 €
Füllmasse	90 060 7903	0-2 mm	erdfeucht Kabel u. Rohrbettung	96,50 €
Füllmaterial	90 060 7800	0-2 mm	sehr fließfähig ca.4-5 N/mm ²	99,00 €
Drainbeton / Filterbeton	90 011 3009	0-8 mm	Filterschicht	102,00 €
Drainbeton / Filterbeton	90 012 3009	0-16 mm	Filterschicht	102,00 €
Aufpreis: schnelle Festigkeitsentwicklung 3,00 € /m³				
Spezialbetone	Hochfester Beton		Preis auf Anfrage	
	Farbbeton			
	Leicht-/Schwerbeton			
	Splittbeton			
	Beton nach Leistungsklasse			
	Leicht-/Selbstverdichtender Beton			
	Quellbeton			
weitere Informationen	Beschreibung			
Liefertermine	Die Liefertermine für die einzelnen Betonvorgänge werden vom Käufer bei mehr als 150 m ³ spätestens 48 Stunden vor Lieferung angegeben. Auch mündlich vereinbarte Lieferzeiten sind verbindlich. Die Lieferung erfolgt vorbehaltlich der Lieferfähigkeit des Transportbetonwerkes.			
Lieferzeit	Unsere normale Lieferzeit liegt montags bis freitags zwischen 7:00 und 17:00 (letzte Beladezeit 16:00 Uhr). Anlieferungen wochentags ab 17:00 bis 22:00 und samstags von 7:00 bis 12:00 sind auf Anfrage und gesonderter Vereinbarung möglich. Lieferungen außerhalb der vorgenannten Zeiten bedürfen ebenfalls einer gesonderten Anfrage und Vereinbarung. In der Zeit zwischen 27. Dezember und dem 06. Januar sind unsere Werke geschlossen. Lieferung erfolgen in dieser Zeit nur nach gesonderter Vereinbarung.			
Gewährleistung	Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Beton/Baustoffen. Unsere Fahrer sind nicht berechtigt, die auf dem Lieferschein angegebene Konsistenz durch Wasserzugabe zu verändern. Sollte nach Anweisung der Baustelle dem Beton zusätzlich Wasser beigegeben werden, so muss dies auf dem Lieferschein vermerkt werden. In diesem Fall erlischt automatisch unsere Gewährleistung.			
Fremdüberwachung	Der von uns hergestellte und gelieferte Beton wird von „Beton Consult“ nach DIN EN 206-1 und nach DIN 1045-2 überwacht.			

PREISLISTE

Spenner Herkules 2021 – Werke Kaufungen und Edermünde

Sonderleistungen	Beschreibung
Bestellparameter	
Bestellungen mit Restmengen	Bei Bestellungen mit Restmengen darf die Restmenge 7,5 m ³ (ein Fahrzeug), bzw. max. 10 % der vorbestellten Menge nicht überschreiten. Ist bei Festmengenbestellung eine Nachlieferung erforderlich, behalten wir uns vor diese zu verweigern. Bei Nachlieferungen kleiner 6,0 m ³ fällt ein Mindermengenzuschlag an.
Mindermenge	Unsere Preise verstehen sich für 1 m ³ verdichteten Beton frei gut erreichbarer Baustelle bei Abnahme von mindestens 6,0 m ³ je Abruf. Bei geringeren Mengen wird ein Mindermengenaufschlag von 17,00 € je fehlendem m ³ berechnet.
Um- und Abbestellungen	Bei Um- und Abbestellungen am Tag der Lieferung berechnen wir bei Betonmengen > 20 m ³ 15,00 € pro m ³ .
Produkteigenschaften	
Betonzusatzmittel	Betonverzögerer VZ bis 3,0 Stunden berechnen wir mit 4,50 € pro m ³ .
	Fließmittel FM berechnen wir mit 5,00 € pro m ³ .
Kühlen vom Beton / Betontemperatur	Wir verfügen nicht über die Möglichkeit, den Beton zu kühlen. Sollte die Frischbetontemperatur die den Regelwerken zu entnehmende max. zulässige Temperatur überschreiten, sind wir von der Leistungspflicht befreit bzw. berechtigt die Lieferung zu verschieben.
Warmbeton	Warmbeton je nach Außentemperatur (0 Grad Celsius und kälter, gemessen in unserem Lieferwerk) entsprechend der DIN EN 206-1 berechnen wir mit 6 €/m ³ Aufschlag. Erforderliches Heizen des Betons Bedarf keiner vorherigen Zustimmung des AG. Bei anhaltenden Frostperioden < 0 Grad behalten wir uns vor die Produktion einzustellen und sind berechtigt die Lieferung zu verweigern, bzw. zu verschieben, unabhängig vom Angebot der Warmbetonherstellung.
Lieferung	
Expresszuschlag	Für kurzfristige Bestellungen am Liefertag berechnen wir zusätzlich 9,00 € pro m ³ , vorbehaltlich der Lieferfähigkeit.
Lieferscheine	Für Lieferschein mit Ausdruck der Soll-Ist-Werte gem. ZTV-ING berechnen wir ihnen einen Zuschlag von 2,00 € pro m ³ . Bei nachträglichen Lieferscheinanforderungen stellen wir 9,00 € je Lieferschein in Rechnung.
Lieferverzögerungen	Aufgrund zunehmender Verkehrsdichte, können Lieferverzögerungen am gleichen Tage um bis zu einer Stunde auftreten. Innerhalb dieser Stunde werden Wartezeiten nicht anerkannt.
Restbetonbeseitigung	Für Abtransporte und Beseitigung vereinbarungsgemäß zur Baustelle gelieferter, aber nicht abgenommener Betonmengen, berechnen wir die anfallenden Entsorgungskosten nach Aufwand, jedoch mindestens 60,00 € pro m ³ .
Saisonzuschlag	Für den erhöhten Aufwand der Lieferbereitschaft in den Wintermonaten, unabhängig von der Außentemperatur, berechnen wir vom 15.11. bis 15.03. eine Zulage von 3,00 € pro m ³ .
Entladung	
Entladung mit Rohr	Bei einer Entladung mit Rohr berechnen wir je Lieferung / Fahrzeug 25,00 €. Voraussetzung für eine Entladung mit Rohr: Konsistenz > F3.
Entladezeit / Wartezeit	Unsere Fahrzeuge sind bei Ankunft auf der Baustelle sofort zu entladen. Die zulässige Entladezeit beträgt max. 10 Minuten pro m ³ . Bei Überschreitung dieser Zeit berechnen wir die uns daraus entstehenden Kosten nach Aufwand, mindestens jedoch mit 15,00 € je angefangene 10 Minuten und Fahrzeug.
Mischkosten	Für das bauseitige Untermischen rezepturfremder Stoffe durch den Abnehmer des Betons berechnen wir 3,00 € pro m ³ .
Sonstiges	
Gesetzlicher Mautzuschlag	Gesetzlicher Mautzuschlag 2,50 € pro m ³ .
CO2- Zuschlag	CO2- Zuschlag 4,70 € pro m ³ .
Gleitklausel	Sollten sich im Bereich Rohstoffe (Zement, Sand- und Kies, Zusatzmittel etc.), LKW-Maut und sonstige behördliche Reglementierungen Veränderungen ergeben, behalten wir uns vor diese an Sie weiterzugeben.
Laborleistungen	Für das Herstellen von Probekörpern einschl. Konsistenz- und Rohdichtebestimmung, Lagerung in der Prüfstelle, Abdrücken und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Satz (3 Würfel), Sorte und Herstellung berechnen wir 150,00 €.
	Für das Herstellen von Probekörpern auf Wasserundurchlässigkeit, einschl. Lagerung in der Prüfstelle, Prüfung und Ausfertigen eines Prüfzeugnisses je Satz (3 Wasserdruckplatten) berechnen wir 150,00 €.
	Eignungsversuche werden nach Aufwand berechnet.
	Der Laborwagen inkl. Laborant wird mit 65,00 € / Std. berechnet. An- und Abfahrt des Laborwagen wird mit 1,10 € / km berechnet.

PREISLISTE

Spenner Herkules 2021 – Werke Kaufungen und Edermünde

Betonpumpen	Beschreibung				
Verteilmast	M 24	M 31 XT	M 36	M 42	M 52
Reichhöhe / Reichweite	24 / 20	Hallenpumpe	36 / 32	42 / 38	52 / 48
Pauschaleinsatz bis 10 m ³	390,00 €	460,00 €	460,00 €	690,00 €	1.050,00 €
Pauschaleinsatz > 10 m ³ - 25 m ³	480,00 €	560,00 €	560,00 €	790,00 €	1.150,00 €

Pauschaleinsätze inkl. An- u. Abfahrt. Einsatzzeit max. zwei Stunden, ab Ankunft bis Abfahrt Baustelle. Bei Überschreitung der zwei Stunden wird nach Stundensatzpreis zzgl. der Einsatzpauschale für An und Abfahrt abgerechnet.

Einsatz nach Förderleistung	Beschreibung				
Einsatzpauschale	170,00 €	220,00 €	220,00 €	330,00 €	490,00 €
über 25 m ³ - 50 m ³ je m ³	13,80 €	16,00 €	16,00 €	19,80 €	24,00 €
über 50 m ³ - 80 m ³ je m ³	13,20 €	15,40 €	15,40 €	19,30 €	23,00 €
über 80 m ³ - 130 m ³ je m ³	12,70 €	14,90 €	14,90 €	18,70 €	22,00 €
über 130 m ³ - 200 m ³ je m ³	12,10 €	14,30 €	14,30 €	18,20 €	21,00 €
über 200 m ³	11,60 €	13,80 €	13,80 €	17,60 €	20,00 €
Mindestförderleistung je Stunde	20 m ³	20 m ³	20 m ³	20 m ³	25 m ³
Stundensatzpreis	190,00 €	220,00 €	220,00 €	400,00 €	500,00 €

Bei Unterschreitung der Mindestförderleistung wird nach Stundensatzpreis abgerechnet, (von Ankunft-Baustelle bis Abfahrt-Baustelle) zzgl. der Einsatzpauschale.

Sonderleistungen zu obigen Positionen					
vergebliche Baustellenanfahrt	290,00 €	340,00 €	340,00 €	580,00 €	800,00 €
Auftragsstornierung < 24 Stunden	200,00 €	250,00 €	250,00 €	400,00 €	800,00 €
Schlauch-/Rohrleitung je / Meter	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €
Reduzierung bzw. Bogen je / Stück	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
Standortwechsel a.d. Baustelle je / Stück	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	150,00 €
Keine Reinigungsmöglichkeit / pauschal	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	150,00 €
Nachzuschlag 18:00 - 06:00 je / Stunde	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	90,00 €
Samstagszuschlag je / Stunde	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	90,00 €
Zuschlag für Stahlfaserbeton	15% auf den Gesamtrechnungsbetrag				
Transport von Schlauch-u. Rohrleitung	An- u. Abfahrt 150,00 €				
Gestellung 2 Mann für Auf- u. Abbau der Rohrleitung an der Baustelle	je Stunde 60,00 €				
CO ₂ - Zuschlag	je gepumpten m ³ 0,25 €				
Baustellenbesichtigung	150,00 € bei Auftragserteilung kostenlos				

Schlauchleitungs-/Rohrleitungsbaustellen werden grundsätzlich im Stundensatz zzgl. der Einsatzpauschale abgerechnet.

Der Betonpumpeneinsatz erfordert nachfolgende bauseitigen Voraussetzungen und Leistungen:	Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellplatz.
	Genügend Hilfskräfte zum Auf- und Abbau von bestellten Rohrleitungen.
	Vorhalten eines Wasseranschlusses auf der Baustelle.
	Möglichkeit zum Reinigen der Betonpumpe und der Rohrleitung.
	Möglichkeit zur Ablagerung der Betonreste auf der Baustelle.
	Im Spritzbereich der Pumpe dürfen keine Fahrzeuge und gefährdete Gegenstände abgestellt sein.